

HOTĂRÂREA NR.31

din data de 24 iunie 2026

privind execuția lucrărilor de construcții pentru investiția: "Reparații strada Pomăriei, localitatea Dobrin, Comuna Dobrin, județul Sălaj"

Consiliul Local al comunei Dobrin;

- Referatul de aprobare nr.4820/23.06.2026 a primarului Comunei Dobrin; Raportul de specialitate nr.4821/23.06.2026 a Secretarului General delegat al UAT Comuna Dobrin și avizul comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 4843/24.06.2026;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.129 alin.2, litera „d”, și alin.7, litera „m”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), și ale art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția lucrărilor de construcții pentru investiția: "Reparații strada Pomăriei, localitatea Dobrin, Comuna Dobrin, județul Sălaj".

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul comunei Dobrin prin compartimentele de specialitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județului Sălaj
- Primarul comunei Dobrin
- Dosar ședințe de consiliu local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CSAPO IOAN



CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul general al comunei Dobrin,
VEGH ZITA-IZABELLA





CAIET DE SARCINI

PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII PENTRU INVESTIȚIA:

**„Reparatii strada Pomariei, localalitatea Dobrin, comuna
Dobrin”**

1. Prezentul caiet cuprinde principalele conditii de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile de constructii, precum si verificarile ce trebuiesc efectuate pentru a se constata daca aceste conditii au fost indeplinite.

2. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita in primul rand de sefii formatiunilor de lucru si de personalul tehnic, anume insarcinat cu conducerea lucrarilor, in cadrul activitatii sale de indrumare si supraveghere.

Separat de acestea, se efectueaza verificari:

a) pe parcursul executiei, pentru toate categoriile de lucrari ce compun obiectivele de investitii, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu (sau inglobate in) alte categorii de lucrari sau elemente de constructii;

b) la terminarea unei faze de lucrari;

c) la receptia preliminara a obiectelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investitii.

Verificarile de la poz. (a) si (b) se efectueaza conform "Instruciunilor pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii, iar cele de la poz. (c) conform reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investitii.

3. Toate conditiile tehnice de calitate cuprinse in prezenta lucrare sunt extrase din prescriptiile tehnice de proiectare, executie si receptie, in vigoare la data elaborarii sale. Listele complete ale acestor prescriptii sunt cuprinse in indicatoarele de standarde, publicate anual si in listele normativelor tehnice in vigoare (publicate anual in Buletinul Constructiilor). Principalele prescriptii tehnice, aplicabile la verificarile din prezenta lucrare, sunt mentionate la fiecare capitol in parte.

4. Verificarea calitatii lucrarilor se face in scopul confirmarii corespondentei acestora cu proiectul, in limitele indicatoarelor de calitate si a abaterilor admisibile, prevazute de acestea.

Dispozitiile de santier date de beneficiar si proiectant - cu respectarea normelor legale in vigoare - au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din punct de vedere al verificarilor.

5. Frecventele verificarilor sunt mentionate in prescriptiile tehnice. In cazurile speciale, proiectantul poate prevedea - in mod justificat - marirea acestor frecvente.

6. In toate cazurile in care un rezultat provenit dintr-o verificare sau incercare efectuata pe parcurs, referitoare la rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea

lucrării, depășește în sens deplorabil abaterile admisibile, prevăzute în proiecte sau în prescripțiile tehnice, decizia asupra continuării lucrării nu va putea fi luată decât pe baza acordului dat în scris de beneficiar sau cu avizul proiectantului.

7. Este cu desăvârșire interzis a se proceda la executarea de lucrări care să înglobeze sau să ascundă defecte ale structurii de rezistență sau care să împiedice accesul și repararea corectă sau consolidarea acestora.

8. În cazul în care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrări sau la recepțiile preliminare), în scopul obținerii de date asupra corectitudinii verificărilor și înregistrărilor efectuate pe parcurs, se va proceda astfel:

- dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă un număr egal de sondaje;

- dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, toate verificările prevăzute în prescripțiile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refăcute, cu aceleași metode sau cu alte metode care să dea rezultate echivalente.

9. La cererea președintelui de recepție preliminară a obiectului, întreprinderea executantă va întocmi o prezentare sintetică a tuturor verificărilor și încercărilor efectuate pe parcursul lucrărilor și pe baze de lucrări, prezentare care trebuie să cuprindă, pe scurt:

- date asupra frecvenței verificărilor și probelor efectuate pentru fiecare tronson al obiectului, în comparație cu prevederile tehnice;

- lista încercărilor suplimentare efectuate pentru cazurile în care probele de control prescrise au dat rezultate nesatisfăcătoare, precum și măsurile luate în aceste cazuri.

Lista și descrierea sumară a remedierilor efectuate, cu arătarea succintă a cauzelor care le-au făcut necesare.

Această prezentare, împreună cu documentele primare de verificare (registre de procese-verbale de lucrări ascunse și pe fișe, buletine de încercări etc.) trebuie să furnizeze comisiei de recepție - împreună cu sondajele sale proprii - dovada indubitabilă că lucrările executate se înscriu în condițiile de calitate prevăzute în proiecte și prescripții tehnice specifice, la limitele abaterilor admisibile.

10. Pentru recepția preliminară sau finală a obiectivelor de construcții, cu instalațiile aferente, proiectantul va prezenta la cererea comisiei de recepție nota prevăzută de reglementările în vigoare, cuprinzând precizările asupra aplicării proiectului, observațiile sale asupra calității lucrărilor, punctul său de vedere asupra condițiilor în care recepția poate fi admisă, confirmarea îndeplinirii obligațiilor de predare a indicațiilor asupra normalei ei folosiri și exploatare.

11. Comisia de recepție este obligată a cerceta existența documentelor încheiate pe parcursul executării lucrărilor și care privesc verificările de calitate și încercările efectuate anterior precum și documentele privind cazurile prevăzute la punctul 6.

În toate cazurile privind elementele structurilor de construcții sau instalații, în care aceste documente lipsesc sau consemnează verificări efectuate cu o frecvență mai mică decât cea prevăzută în proiecte și prescripții tehnice sau în care rezultatele nu corespund condițiilor de calitate prescrise, comisiile de recepție preliminară nu pot admite recepția decât dacă - prin încercări și cercetări suplimentare directe și expertize tehnice - se dovedește că obiectul corespunde scopului pentru care a fost proiectat și executat și că poate fi exploatat în condiții normale. În toate celelalte cazuri, comisia de recepție preliminară este obligată a proceda conform reglementărilor privind efectuarea recepțiilor.

12. Procedee de verificare. În funcție de momentul efectuării verificărilor, acestea se referă la:

a) Determinarea - prin masuratori - a corespondentei elementelor verificate cu prevederile proiectului, din punct de vedere al pozitiilor, dimensiunilor si modului de rezemare

b) Existenta documentelor de atestare a calitatii materialelor, semifabricatelor, aparatelor utilizate.

c) Efectuarea incercarilor si probelor impuse de proiect si prescriptiile tehnice si intocmirea documentelor cu rezultatele acestora precum si a proceselor-verbale de lucrari ascunse.

d) Examinarea existentei si continutului documentatiilor si proceselor verbale mentionate mai sus precum si a sintezelor si concluziilor acestora.

e) Verificarea directa prin sondaj si efectuarea de incercari suplimentare, in vederea formarii convingerii organelor de control si comisiile de receptie asupra corectitudinii si valabilitatii documentelor incheiate anterior.

13. Principalele conditii de calitate si verificarile de efectuat sunt cuprinse, pe categorii de lucrari, in Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii eferente, Indicativ C 56-85. In continuare, sunt prezentate principalele conditii de calitate si verificarile ce trebuiesc efectuate, pe categorii de lucrari.

14. Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor indicate in lucrare ca si orice noi prescriptii aparute dupa elaborarea lucrarii de fata, se vor respecta in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile din textul lucrarii.

In concluzie, utilizatorii prezentei lucrari trebuie sa cunoasca si sa mentina la curent listele prescriptiilor, operand treptat in acestea modificarile si completarile survenite.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR:

Prezentul caiet de sarcini trateaza conditii tehnice de realizare a lucrarilor propuse pentru *Reparatii strada Pomariei, localitatea Dobrin*

Lucrarile principale necesare de efectuat sunt urmatoarele:

- *terasamente: decapare sistem rutier existent*
- *strat de fundatie din piatra sparta*
- *lucrari de curatire mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase*
- *amorsarea suprafetelor*
- *strat de legatura (binder), executat la cald cu asternere mecanica - 6 cm grosime*
- *strat de uzura, executat la cald cu asternere mecanica - 4 cm grosime*
- *reprofilare santuri*



OBIECTIV: Reparatii strada Pomariei, localitatea Dobrin, Comuna Dobrin
 Beneficiar: COMUNA DOBRIN
 Proiectant: SC DINAMIC CONCEPT SRL
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.1] Drum	
4.1.1.1	[0002.1.1] Terasamente	
4.1.1.2	[0002.1.2] Fundatie	
4.1.1.3	[0002.1.3] Suprastructura	
4.1.2	[0002.2] Santuri	
4.1.2.1	[0002.2.1] Reprofilare santuri	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

PROIECTANT,
 SC DINAMIC CONCEPT SRL



- lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Terasamente					
1	DG05A1	Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	514.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	36.12	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TSE04A02>	Nivelarea cu autogreder pana la 175 cp, a suprafetei de teren si platformei de terasamente, executate in teren categoria 2	sute mp	5.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TsD07XG	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se...100 necoroziv	100 mc	5.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:		Recapitulatie 2026: CAM 2,25			
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Fundatie					

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
STADIUL FIZIC: Fundatie					
1	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	141.12	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	301.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	14.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	27.56	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recapitulatie 2026: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
STADIUL FIZIC: Suprastructura					
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	529.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	5.29	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	74.62	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	2100903	Beton asfaltic deschis BAD22.4	tona	74.84	

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
STADIUL FIZIC: Suprastructura							
4	TRA01A22	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 22 km.	tona	74.84			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	521.85			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
6	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	5.22			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	521.85			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	49.05			
8	TRA01A22	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 22 km.	tona	49.05			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	TRA05A13	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 13	tona	0.48			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recapitulatie 2026: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							
TOTAL Cheltuieli directe:							
TOTAL Recapitulatie:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

PROIECTANT,
SC DINAMIC CONCEPT SRL



OBIECTIV: Reparatii strada Pomariei, localitatea Dobrin, Comuna Dobrin
 OBIECTUL: Santuri
 Beneficiar: COMUNA DOBRIN
 Proiectant: SC DINAMIC CONCEPT SRL
 Executant: _____

- lei - F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	132.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc	0.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						total
Recapitulatia:		Recapitulatie 2026: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

PROIECTANT,
SC DINAMIC CONCEPT SRL

